

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	ΟΙΚ-64.26 ΣΧ1	Περίφραξη με μεταλλικούς κατακόρυφους σιδηροσωλήνες.	50% ΟΙΚ 6428 & 50% ΟΙΚ 6448	m	336,00	35,00	11.760,00	
Άθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								11.760,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΠΟΪΑ

2	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ 1123Α	m ³	1.000,00	1,26	1.260,00	
3	ΟΔΟ Γ-1.1 ΣΧ	Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά (χαλίκι)	ΟΔΟ 3121.Β	m ³	492,00	12,83	6.312,36	
4	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3211.Β	m ³	492,00	12,83	6.312,36	
Άθροισμα ΟΔΟΠΟΪΑ								13.884,72

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

5	ΟΙΚ 60.10.01 ΣΧ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ	ΗΛΜ101	τεμ	8,00	900,00	7.200,00	
6	ΟΙΚ 60.10.10 ΣΧ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΗQI 1000 W ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΗΛΜ103	τεμ	16,00	300,00	4.800,00	
7	ΟΙΚ 60.10.80 ΣΧ	ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΗΛΜ 101	τεμ	2,00	1.000,00	2.000,00	
Άθροισμα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								14.000,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ

8	ΟΙΚ 73.96 ΣΧ1	Συνθετικός χλοοτάπητας	ΟΙΚ 7396	m ²	4.928,00	18,00	88.704,00	
9	ΟΙΚ 64.28 ΣΧ2	Εστία μίνι ποδοσφαίρου - ζεύγος	ΟΙΚ 6428	τεμ	2,00	550,00	1.100,00	
Άθροισμα ΛΟΙΠΑ								89.804,00

Σύνολο Δαπανών	129.448,72
ΓΕ & ΟΕ 18,00%	23.300,77
Αξία Έργου	152.749,49
Απρόβλεπτα	22.912,42
Αναθεώρηση	144,54
Απολογιστικά	0,00
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	175.806,45
ΦΠΑ 24,00%	42.193,55
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ	218.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14/12/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 14/12/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 14/12/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ (ΟΙΚ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
Α.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ 6 με Α' βαθμό

ΕΙΡΗΝΗ Ν.ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ
ΠΤΥΧ.ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
με Α' βαθμό

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ (Η/Μ)

ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ4/Ε